Примечания

1. Привязка подводов коммуникаций указана в мм от конструкций с законченной строительной отделкой.
2. Все подводки выполнить скрыто.
3. На трубопроводах горячего и холодного водоснабжения перед присоединением их к оборудованию, предусмотреть вентили.
4. При установке посудомоечной машины (поз.) предусмотреть обособленный вытяжной зонт, обеспечивающий отсос паров от машины не менее 120 м³/час.
5. При установке теплового оборудования (поз.) предусмотреть местный вентиляционный отсос (поз.).
6. При установке проточных водонагревателей (поз.) установить доступный вентиль на входе горячей воды в цех

Условные обозначения

Э - подвод электроэнергии
Ф - фазность тока
Ш - штепсельная розетка
ШР - штепсельный разъем
h - высота подводов от чистого пола, мм
L - длина провода, мм
доп.роз. - дополнительная розетка
доп.вывод - дополнительный вывод

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					

Рабочий проект столовой здания делового центра по адресу ул. Сущевский вал ,вл. 18, "Марьина роща", СВАО

Фрагмент 4-го этажа в осях 102-107, 401-410

Стадия	Лист	Листов
РП	2	3

План подводов электроэнергии
Без масштаба

Rosinox группа компаний